

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ Новопавловский УВК

(должность представителя заказчика)

/Стефанцова Е.П. (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__



Ведомость объёмов работ «Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группой здания МБОУ Новопавловский УВК»						
№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,15	П-01-010-20-АС, лист 4	15 / 100
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0,43	П-01-010-20-АС, лист 4	43 / 100
3	3	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	13,17	П-01-010-20-АС, лист 4	11,7+1,47
4	5	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,85125	П-01-010-20-АС, лист 4	(71,25+13,875) / 100
5	8	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1425	П-01-010-20-АС, лист 4	14,25 / 100
6	9	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	П-01-010-20-АС, лист 4	6 / 100
7	10	Снятие дверных полотен	100 м2	0,2022	П-01-010-20-АС, лист 4	(3,37*6) / 100
8	11	Снятие наличников	100 м	0,2709	П-01-010-20-АС, лист 4	((2,47+2,47+4,09)*3) / 100

1	2	3	4	5	6	7
9	12	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	0,1	П-01-010-20-АС, лист 4	10 / 100
Раздел 2. Общестроительные работы						
10	15	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3	0,00128	П-01-010-20-АС, лист 4	(4*0,8*0,2*0,2) / 100
11	16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,00128	П-01-010-20-АС, лист 4	(4*0,8*0,2*0,2) / 100
12	18	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,39	П-01-010-20-АС, лист 4	0,22+0,17
13	20	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	1,241	П-01-010-20-АС, лист 4	
14	21	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	1,241	П-01-010-20-АС, лист 4	0,583+0,485+0,026+0,147
15	26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,7746	П-01-010-20-АС, лист 4	(77,46) / 100
16	27	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки	100 м2	0,75	П-01-010-20-АС, лист 4	75 / 100
17	28	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,75	П-01-010-20-АС, лист 4	75 / 100


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
18	30	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки	100 м2	0,8123	П-01-010-20-АС, лист 4	81,23 / 100
19	31	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8123	П-01-010-20-АС, лист 4	81,23 / 100
20	32	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,14	П-01-010-20-АС, лист 4	14 / 100
21	38	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	5	П-01-010-20-АС, лист 4	
22	40	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	6	П-01-010-20-АС, лист 4	
23	42	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	2	П-01-010-20-АС, лист 4	
24	45	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,7125	П-01-010-20-АС, лист 4	71,25 / 100
25	48	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,24738	П-01-010-20-АС, лист 4	71,25*3,472/1000
26	50	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,7125	П-01-010-20-АС, лист 4	71,25 / 100
27	52	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1425	П-01-010-20-АС, лист 4	14,25 / 100
28	53	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2	0,1425	П-01-010-20-АС, лист 4	14,25 / 100
29	55	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2	0,2022	П-01-010-20-АС, лист 4	20,22 / 100
30	57	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	100 м	0,214	П-01-010-20-АС, лист 4	(15+6.4) / 100

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
31	59	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,22663	П-01-010-20-АС, лист 4	22,663 / 100
32	60	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,4625	П-01-010-20-АС, лист 4	46,25 / 100

Составил: Инженер-сметчик  Кобилянская Д.Е.

Проверил: ГИП  Сенюк Ю.М.