

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:



2021 г.

Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группы здания МБОУ Новопавловский УВК

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группы здания МБОУ Новопавловский УВК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-01-010-20-АС

Сметная стоимость

1246,159 тыс. руб.

строительных работ

1183,719 тыс. руб.

монтажных работ

62,440 тыс. руб.

Средства на оплату труда

280,619 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

1325,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

ПОДПИСАНО:



2021 г.

С.П. Мерзлякова

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>ТЕР07-05-016-04</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство металлических ограждений без поручней (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7, ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (1578 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СП (961 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	0,15 15 / 100	445,85 268,42	177,43 18,82					27 3	31,955 4,79
2	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (1120 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (673 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,43 43 / 100	142,09 100,23	41,86	61	43	18	14,38	6,18	
3	<b>ТЕР46-04-003-08</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (90591 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (5446 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	13,17 11,7+1,47	863,42 264,07	572,11	11371	3478	7535	34,7	457	
4	<b>расчет</b>	Строительный мусор, вес 1 м3 бетона М200-2432 кг (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	32,02944 13,17*2432/1000								
5	<b>ТЕР1-01-011-03</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (5912 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (3405 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,85125 (71,25+13,875) / 100	258,91 226,66	32,25 12,03	220	193	27 10	32,52	27,68	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕР11-01-011-04</b> Пуск Министров России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2) (Толщина 50 мм, К=6 ПЗ=6, ОЗП=6, ЗМ=6 к раск.: ЗПМ=6, МАТ=6 к раск.: ТЗ=6, ТЗМ=6); Пуск от 04.09.2019 № 515/пр табл 2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск.: ЗПМ=0,8, МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (699 руб.): 123% от ФОТ СП (402 руб.): 75% от ФОТ	0,85125 (71,25+13,875)/100	52,66 16,75	35,91 11,95	45	14	31 10	2,4	2,04
7	<b>расчет</b>	Стригильный мусор: вес 1 м3 бетона М200- 2432 кг (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	10,3512 (85,125*0,05)*2432/1000							
8	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Пуск Министров России от 28.09.17 №1355/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (599 руб.): 110% от ФОТ СП (360 руб.): 70% от ФОТ	0,1425 14,25/100	159,06 159,06		23	23		22,82	3,25
9	<b>ТЕРР56-9-1</b> Пуск Министров России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (1661 руб.): 82% от ФОТ СП (1256 руб.): 62% от ФОТ	0,06 6/100	1425,98 1283,79	142,19	86	77	9	179,3	10,76
10	<b>ТЕРР56-10-1</b> Пуск Министров России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (1122 руб.): 82% от ФОТ СП (848 руб.): 62% от ФОТ	0,2022 (3,376)/100	257,23 257,23		52	52		36,28	7,34



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
11	<b>ТЕРр56-11-1</b> Прайз Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие напильников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31, ЗМ=9,53, ЗГМ=26,31, МАТ=4,5 НР (172 руб) : 82% от ФОТ СП (130 руб) : 62% от ФОТ	0,2709 (12,47+2,47+4,09*3) / 100	29,85 29,85			8	8		4,21	1,14
12	<b>ТЕРр58-3-2</b> Прайз Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, водосточных труб с земли и подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31, ЗМ=9,53, ЗГМ=26,31, МАТ=4,5 НР (174 руб) : 83% от ФОТ СП (137 руб) : 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	79,05 79,05			8	8		11,04	1,1
13	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Прайз Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31, ЗМ=9,53, ЗГМ=26,31, МАТ=4,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	42,38064 32,02944+10,3512	3,24	3,24	137			137		
14	<b>ТССЦпг-03-21-01-020</b> Прайз Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 20 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31, ЗМ=9,53, ЗГМ=26,31, МАТ=4,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	42,38064	14,91	14,91	632			632		

Раздел 2. Общестроительные работы

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТЕР01-02-058-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31. ЗМ=9,53. ЗПМ=26,31. МАТ=4,5 НР (76 руб.) 80%*0,9 от ФОТ СП (40 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,00128 (4*0,8*0,2*0,2)/100	2864,67 2864,67						411 0,53
16	<b>ТЕР06-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31. ЗМ=9,53. ЗПМ=26,31. МАТ=4,5 НР (125 руб.) 105%*0,9 от ФОТ СП (73 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,00128 (4*0,8*0,2*0,2)/100	11861,52 4075,16	2561,04 342,17		15	5	3	535,5 0,69
17	<b>ТСЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31. ЗМ=9,53. ЗПМ=26,31. МАТ=4,5	0,1306	674,36			88			
18	<b>ТЕР09-03-012-12</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31. ЗМ=9,53. ЗПМ=26,31. МАТ=4,5 НР (682 руб.) 90%*0,9 от ФОТ СП (608 руб.) 85%*0,85 от ФОТ	0,39 0,22+0,17	477,48 52,79	267,98 28,53		186	21	105 11	6,59 2,57
19	<b>ТСЦ-23.3.08.01-0121</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-Зсп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31. ЗМ=9,53. ЗПМ=26,31. МАТ=4,5	0,39	7028,18			2741			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТЕРм38-01-003-04</b> Пружиз Министров России от 28.09.17 №1361/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	1,241	1695,76 1030,8	395,7 18,4	2104	1279	491 23	120	148,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (22608 руб.) 66% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ								
21	<b>ТЕР09-03-012-01</b> Пружиз Министров России от 28.09.17 №1362/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	1,241 0,563+0,485+0,026+0,147	863,28 204,5	547,56 57,06	1071	254	680 71	25,53	31,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (6926 руб.) 90% от ФОТ СЛ (6178 руб.) 85% от ФОТ								
22	<b>ТСЦ-23.3.08.01-0116</b> Пружиз Министров России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки СТ1-Зсп/с размером: 80x80 мм, толщина стенки 3 мм	0,583	6140,15		3580				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5								
23	<b>ТСЦ-23.3.08.01-0111</b> Пружиз Министров России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки СТ1-Зсп/с размером: 50x50 мм, толщина стенки 2 мм	0,485	6140,15		2978				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5								
24	<b>ТСЦ-23.3.08.01-0103</b> Пружиз Министров России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки СТ1-Зсп/с размером: 20x20 мм, толщина стенки 2 мм	0,026	6140,15		160				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38674-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5								



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТСЦ-08.3.08.02-0073 Прайв Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗГМ=26,31; МАТ=4,5	0,147	4840,65		712				
26	ТЕР13-03-004-26 Прайв Министров России от 28.09.17 №1396/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей, эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗГМ=26,31; МАТ=4,5 НР (511 руб.) 90%*0,9 от ФОТ СП (375 руб.) 70%*0,85 от ФОТ	0,7746 77,46 / 100	431,21 31,02	6,29 0,19	334	24	5	3,83	2,97
27	ТЕР12-01-022-01 Прайв Министров России от 28.09.17 №1395/пр	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗГМ=26,31; МАТ=4,5 НР (13469 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (6890 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,75 75 / 100	8618,81 623,53	67,42 7,48	6464	468	51 6	74,23	55,67
28	ТЕР12-01-033-01 Прайв Министров России от 28.09.17 №1395/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения, простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗГМ=26,31; МАТ=4,5 НР (5484 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (2806 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,75 75 / 100	329,94 253,04	30,84 3,53	247	190	23 3	32,4	24,3
29	ТСЦ-08.3.09.04-0027 Прайв Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием, полиэстер МП35-1050-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗГМ=26,31; МАТ=4,5	82,5 75*1,1	62,37		5146				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ТЕР12-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (14549 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (7443 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,8123 81,23 / 100	8618,81 623,53	67,42 7,48	7001	506	55 6	74,23	60,3
31	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (19890 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (10175 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,8123 81,23 / 100	7710,41 858,03	23,26 3,08	6263	697	19 3	112,75	91,59
32	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство желобов, подвесных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (937 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (480 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,14 14 / 100	5531,88 239,03	22,9 2,8	774	33	3	31,41	4,4
33	<b>ТССЦ-08.1.02.11-0013</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Покровки оцинкованные, масса: 2,825 кг (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5	-0,0237	8075,81		-191				
34	<b>ТССЦ-08.3.05.05-0053</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5	-0,0633	8557,72		-542				
35	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0042</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗТ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5	5	220,46		1102				



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТСЦ-08.1.02.07-0054 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	0,2 2 / 10	397,6			80			
37	ТСЦ-08.1.02.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	28	41,57			1164			
38	ТЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (143 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (73 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	5	8,83 1,03			44	5	0,12	0,6
39	ТСЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	2	309,02			618			
40	ТЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (171 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (87 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	6	1,35 1,03			8	6	0,12	0,72
41	ТСЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Минстроя России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	6	92,17			553			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	<b>ТЕР12-01-035-02</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (85 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	2	1,55 1,55			3	3	0,18	0,36
43	<b>ТССП-08.1.02.07-0002</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	2	357,8			716			
44	<b>ТССП-08.1.02.07-0022</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	4	57,82			231			
45	<b>ТЕР11-01-011-03</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство ствжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (6204 руб.) 123%*0,9 от ФОТ СП (3573 руб.) 75%*0,85 от ФОТ	0,7125 71,25 / 100	332,18 283,33	40,31 15,04	237	202	29 11	40,65	28,96
46	<b>ТЕР11-01-011-04</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство ствжек: на каждые 5 мм изменения толщины ствжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2) (Толщина 50 мм, К=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расц.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расц.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (757 руб.) 123%*0,9 от ФОТ СП (436 руб.) 75%*0,85 от ФОТ	0,7125 71,25 / 100	65,82 20,94	44,88 14,94	47	15	32 11	3	2,14

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Группа Министров России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования-школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	3,634 1,454+2,18	674,36		2451				
48	ТЕР06-01-015-10 Группа Министров России от 28.09.17 №1379/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования-школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (646 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (378 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,24738 71,25*3,472/1000	394,17 99,98		37,13 4,12	98	25	9 1	12,64 3,13
49	ТССЦ-08.4.03.04-0001 Группа Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Горючегатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования-школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	0,2474	5128,74		1269				
50	ТЕР11-01-047-02 Группа Министров России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования-школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (38386 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (22106 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,7125 71,25/100	26489,67 1834,73		22,46 15,35	18874	1307	16 11	234,92 167,38
51	ТССЦ-14.3.01.01-0001 Группа Министров России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ (К) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования-школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИД/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	5,25	15,09		79				



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР15-02-001-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1368/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (2238 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (1107 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,1425 14,25 / 100	1868,4 608,86	50,72 21,77	266	87	7	70,88	10,1
53	ТЕР15-01-016-02 Приказ Министров России от 28.09.17 №1368/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (9200 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (4551 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,1425 14,25 / 100	3940,33 2585,52	46,34 15,3	561	368	7 2	307,8	43,96
54	ТССЦ-06.2.03.02-0002 Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5	14,25	111,81		1593				
55	ТЕР10-01-039-02 Приказ Министров России от 28.09.17 №1393/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5 НР (4443 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (2241 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,2022 20,22 / 100	2684,6 681,16	767,69 104,8	543	138	159 21	81,09	16,4
56	ТССЦ-11.3.01.01-0029 Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г ( Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗГ=26,31; ЗМ=9,53; ЗТМ=26,31; МАТ=4,5	20,22	1393,69		28180				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР07-05-016-03 Правка Министров России от 28.09.17 №1380/лр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (4368 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СП (2661 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	0,214 (15*6,4) / 100	26270,42 527,6	271,71 29,26	5622	113	58 6	62,81	13,44
58	ТССЦ-11.3.03.09-0001 Правка Министров России от 28.09.17 №1397/лр	Поручень поливинилхлоридный (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	21,83	21,63		472				
59	ТЕР15-01-045-01 Правка Министров России от 28.09.17 №1368/лр	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (17803 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (8709 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,22663 22,663 / 100	17989,44 3100,99	70,57 21,58	4077	703	16 5	378,17	85,7
60	ТЕР11-01-049-01 Правка Министров России от 28.09.17 №1384/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5 НР (1748 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (1007 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,4625 46,25 / 100	196,96 129,96		91	60		16,64	7,7
61	ТССЦ-09.2.03.02-0002 Правка Министров России от 28.09.17 №1397/лр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 1,8 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5	27	31,28		845				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				121669			10449	10184 217		1325,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2020г. (Объекты образования- школы) письмо Министров России от 30.09.2020 №38874-ИФ/09 ОЗП=26,31; ЗМ=9,53; ЗПМ=26,31; МАТ=4,5)				826628			274910	97054 5709		1325,39
Накладные расходы				274874						
Сметная прибыль				144657						
Итого по смете:										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого Строительные работы					1183719				1176,47
	Итого Монтажные работы					62440				148,92
	Итого					1246159				1325,39
	В том числе:									
	Материалы					454664				
	Машины и механизмы					97054				
	ФОТ					280619				
	Накладные расходы					274874				
	Сметная прибыль					144657				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1246159</b>				<b>1325,39</b>

Составил Кобильная Д.Е.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Сенюк Ю.М.  
(должность, подпись, расшифровка)